

УТВЕРЖДАЮ

Зам.технического директора
по капитальному строительству

А.Н. Вологдин

" 17 " 01 2017 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
на ремонт кабинета № 201 Конструкторского корпуса

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Раздел 1. Общестроительные работы				
Демонтажные работы				
1	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,246	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,0215	
3	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,084	
4	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	0,5037	
5	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,921	
6	Демонтаж встроенных шкафов (прим)	100 шт. изделий	0,14	
7	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых досчатых	100 м2	0,231	
Ремонтно-строительные работы				
8	Очистка вручную поверхности от красок (прим)	100 м2 расчищено	0,19	
9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхности	0,19	
10	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	1,7	
11	Грунтовка акриловая ДИВА-РГ	т	0,0221	
12	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности	0,921	
13	Устройство барьеров с полками и столешницей	100 м2 перегородок	0,095	
14	Скобяные изделия для столешницы	компл.	1	
15	Барьер из ламинированной ДСП (стойки, перегородка, полки, столешница) (прим)	м2	9,5	
16	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2 проемов	0,246	
17	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п.м	0,086	
18	Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм	м	9,4	
19	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2 облицовки	0,119	
20	Сэндвич-панели для откосов (наружные слои – листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение – вспененный пенополистирол) белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм	м2	12,5	

	2	3	4	6
21	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	0,238	
22	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,0215	
23	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтир ованной	0,0595	
24	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (откосов)	100 м2 окрашиваем	0,0595	
25	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): глухих	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,516	
26	Плиты или маты теплоизоляционные	м3	5,315	
27	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): с одним дверным проемом	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,35	
28	Плиты или маты теплоизоляционные	м3	1,8025	
29	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0704	
30	Скобяные изделия для блоков входных однопольных	компл.	4	
31	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих	1 м2 проема	3,3	
32	Дверь противопожарная металлическая двупольная ДПМ-02/60, размером 1600х2100 мм	шт.	1	
33	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными	100 м2 оклеиваемо	0,19	
34	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными	100 м2 оклеиваемо й и	1,51	
35	Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками	100 м2 поверхности	1,7	
36	Краска акриловая ВД-АК-101	т	0,0272	
37	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	0,921	
38	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	0,5037	
39	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2 окрашиваем ой	0,1296	
Раздел 2. Уборка и вывоз строительного мусора				
40	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	4,6	
41	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	4,6	

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)