

## ПРОТОКОЛ

заседания Закупочной комиссии ПАО «АСЗ» по утверждению изменений условий договора №38/517 от 15.05.2019г. на Ремонт кровли АБК цеха № 17

12.11.2019г.

№ 2787 /48

г. Комсомольск-на-Амуре

Предмет договора: Ремонт кровли АБК цеха № 17

Присутствовали:

Председатель закупочной комиссии №3:

зам. Председателя закупочной комиссии №3:

Постоянные члены закупочной комиссии №3:

Секретарь закупочной комиссии №3:

Вопросы заседания закупочной комиссии №3: утверждение изменений условий договора №38/517 от 15.05.2019г., в соответствии с проектом доп. соглашения №1 от 09.10.2019г. к договору №38/517 от 15.05.2019г. с поставщиком ООО «СУ «СЭМ», г. Комсомольск-на-Амуре.

Решили: На основании пп.3 п.8.11.13 Положения о закупках ПАО «АСЗ» утвердить изменение условий договора и общую стоимость договора с учетом изменений 1 101 844,00 руб. без НДС, в соответствии с проектом доп. соглашения №1 от 09.10.2019г. к договору №38/517 от 15.05.2019г. с поставщиком ООО «СУ «СЭМ», г. Комсомольск-на-Амуре.

Результаты голосования:

«За» 11 членов Закупочной комиссии

«Против» - 0 членов Закупочной комиссии

Решение принято.

Подписи членов закупочной комиссии №3:

Секретарь закупочной комиссии №3:



Е.Н. Гапон

**Дополнительное соглашение № 1  
к договору № 38/517 от 15.05.2019 года**

г. Комсомольск-на-Амуре

«09» октября 2019 г.

Публичное акционерное общество «Амурский судостроительный завод», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного инженера Бекасова Андрея Викторовича, действующего на основании доверенности № 66/26 от 26.11.2018 года, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление «Спецэнергомонтаж» именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице директора Сагача Вадима Олеговича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В соответствии с условиями договора № 38/517 от 15.05.2019 года Стороны пришли к соглашению зафиксировать объемы (Приложение № 1 к настоящему дополнительному соглашению) и стоимость работ по ремонту кровли АБК цеха № 17, расположенного по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея труда д.1.

Стоимость дополнительных работ определена локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к настоящему дополнительному соглашению) и составляет 49 844,00 (сорок девять тысячи восемьсот сорок четыре рубля 00 копеек), НДС не начисляется.

2. Срок выполнения дополнительных работ: 10 (десять) рабочих дней с момента подписания настоящего дополнительного соглашения.

3. Остальные условия договора № 38/517 от 15.05.2019 года, не измененные настоящим дополнительным соглашением, остаются в силе и действуют согласно договору.

4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора № 38/517 от 15.05.2019 года.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из сторон и вступает в силу с момента подписания Сторонами.

Приложения: 1. Акт дополнительных работ.

2. Локальный сметный расчет.

Подрядчик:

Заказчик:

Директор  
ООО «СУ «СЭМ»

Главный инженер  
ПАО «АСЗ»

\_\_\_\_\_ В.О. Сагач

\_\_\_\_\_ А.В. Бекасов

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.

М.П.

М.П.



СОГЛАСОВАНО:  
Директор ООО "СУ "СЭМ"

" " 2019 г.  
В.О. Сагач

УТВЕРЖДАЮ:  
Главный инженер ПАО "АСЗ"

" " 2019 г.  
А.В. Бекасов

ПАО "АСЗ"

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Дополнительные работы по ремонту кровли АБК цеха № 17  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 49,844 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 12,831 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 67,3 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

| № пп                                   | Обоснование                            | Наименование   | Ед. изм.              | Кол.                | Стоимость единицы, руб. |             |        | Общая стоимость, руб. |             |         |                     | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. Всего | Общая масса оборудования |                |        |
|--|--|--|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------|---------|---------------------|---------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------|
|  |  |  |                       |                     | Всего                   | В том числе |        | Всего                 | В том числе |         | Т/з осн. раб.на ед. |                     |                |                          | Т/з осн. Всего |        |
|  |  |  |                       |                     |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш |                       | З/пМех      | Осн.З/п |                     |                     |                |                          |                | Эк.Маш |
| 1                                      | 2                                      | 3  | 4                     | 5                   | 6                       | 7           | 8      | 9                     | 10          | 11      | 12                  | 13                  | 14             | 15                       | 16             | 17     |
| <b>Раздел 1. Дополнительные работы</b> |  |  |                       |                     |                         |             |        |                       |             |         |                     |                     |                |                          |                |        |
| ремонт кровли                          |  |  |                       |                     |                         |             |        |                       |             |         |                     |                     |                |                          |                |        |
| 1                                      | ТЕРр58-3-1                             | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: металлические фартуки примыканий   | 100 м труб и покрытий | 0,8<br>(140-ср)/100 | 94,23                   | 94          | 0,23   |                       |             | 75      | 75                  |                     |                | 9,1                      | 7,28           |        |
|  | Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРр58-3-1 Индекс 1 кв. 2019 г. к ТЕРр58-3-1 ОЗП=15,56; ЭМ=4,04; ЗПМ=15,56 НР (1015 руб.); 87% от ФОТ (1167 руб.) СП (643 руб.); 65%*0,9 от ФОТ (1167 руб.) |                       |                     |                         |             |        |                       |             |         |                     |                     |                |                          |                |        |

ГРАНД-Смета 2019

| 1                  | 2   | 3  | 4                               | 5                    | 6        | 7       | 8     | 9    | 10 | 11   | 12  | 13 | 14 | 15    | 16    | 17   |
|--------------------|---|--|---------------------------------|----------------------|----------|---------|-------|------|----|------|-----|----|----|-------|-------|------|
| 2                  | ТЕР10-01-010-01<br>Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Разборка элементов каркаса из брусьев (брусоек в штрабе для крепления фартука) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расч., ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расч., ТЗ=0,8; ТЭМ=0,8)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-010-01 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР10-01-010-01 ОЗП=17,16; ЭМ=8,65; ЗПМ=17,16; МАТ=7,38 НР (1171 руб.); 124% от ФОТ (944 руб.) СП (535 руб.); 63%*0,9 от ФОТ (944 руб.) | 1 м3<br>Древесины в конструкции | 0,24                 | 232,11   | 199,8   | 32,31 |      |    |      | 56  | 48 | 8  |       | 18    | 4,32 |
| 3                  | ТЕР10-01-010-01<br>Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Установка элементов каркаса: из брусьев (брусоек в суц. штрабе для крепления фартука 50х50-95м) (исключить материалы МАТ=0 к расч.)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР10-01-010-01 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР10-01-010-01 ОЗП=17,16; ЭМ=8,65; ЗПМ=17,16; МАТ=7,38 НР (1468 руб.); 124% от ФОТ (1184 руб.) СП (671 руб.); 63%*0,9 от ФОТ (1184 руб.)   | 1 м3<br>Древесины в конструкции | 0,24                 | 290,14   | 249,75  | 40,39 |      |    | 70   | 60  | 10 |    | 22,5  | 5,4   |      |
| 4                  | ТССЦ-201-0832<br>Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр   | Брусски деревянные 50*50 мм<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-201-0832 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦ-201-0832 МАТ=5,32  | М                               | 95                   | 4,48     |         |       |      |    | 426  |     |    |    |       |       |      |
| 5                  | ТЕР12-01-001-06<br>Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Устройство кровель скатных из наплаваемых материалов: в один слой (ТЕХНОЭПАСТ поставка Заказчика) 201,90 = 7 115,70 - 115 x 60,12<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР12-01-001-06 Индексы 1 кв. 2019 г. к ТЕР12-01-001-06 ОЗП=15,56; ЭМ=4,96; ЗПМ=15,56; МАТ=3,01 НР (5744 руб.); 126% от ФОТ (4559 руб.) СП (2667 руб.); 65%*0,9 от ФОТ (4559 руб.)   | 100 м2 кровли                   | 2,2045<br>220,45/100 | 201,9    | 113,54  | 28,28 | 1,88 |    | 445  | 250 | 62 | 4  | 9,12  | 20,11 |      |
| 6                  | ТССЦ-101-1821<br>Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр   | Винты самонарезающие размером 4-12 мм<br>ГОСТ 10621-80<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТССЦ-101-1821 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТССЦ-101-1821 МАТ=6,01   | Т                               | 0,001                | 17300,73 |         |       |      |    | 17   |     |    |    |       |       |      |
| Водосточная систем |   |  |                                 |                      |          |         |       |      |    |      |     |    |    |       |       |      |
| 7                  | ТЕР58-10-4<br>Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр      | Смена: колен водосточных труб с автовышки<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР58-10-4 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР58-10-4 ОЗП=17,16; ЭМ=8,94; ЗПМ=17,16; МАТ=4,23 НР (3613 руб.); 87% от ФОТ (4153 руб.) СП (2430 руб.); 65%*0,9 от ФОТ (4153 руб.)   | 100 шт.                         | 0,16<br>16/100       | 8630,06  | 1513,99 | 8,43  |      |    | 1381 | 242 | 1  |    | 134,1 | 21,46 |      |

| 1  | 2  | 3   | 4       | 5             | 6       | 7     | 8    | 9 | 10 | 11  | 12 | 13 | 14 | 15   | 16   | 17 |
|--|--|---|---------|---------------|---------|-------|------|---|----|-----|----|----|----|------|------|----|
| 8  | ТЕР58-10-5<br>Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр | Смена: отливов (отметов) водосточных труб ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР58-10-5 Индекс 3 квартал 2019 г. к ТЕР58-10-5 ОЗП=17,16; ЭМ=8,94; ЗПМ=17,16; МАТ=3,85 НР (717 руб.); 87% от ФОТ (824 руб.) СЛ (482 руб.); 65%*0,9 от ФОТ (824 руб.) | 100 шт. | 0,08<br>в/100 | 7630,57 | 599,5 | 8,43 |   |    | 610 | 48 | 1  |    | 53,1 | 4,25 | 17 |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах   |  |   |         |               |         |       |      |   |    |     |    |    |    |      |      |    |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-3, 5)) |  |   |         |               |         |       |      |   |    |     |    |    |    |      |      |    |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах   |  |   |         |               |         |       |      |   |    |     |    |    |    |      |      |    |
| Накладные расходы  |  |   |         |               |         |       |      |   |    |     |    |    |    |      |      |    |
| Сметная прибыль  |  |   |         |               |         |       |      |   |    |     |    |    |    |      |      |    |
| <b>Итого по разделу 1 Дополнительные работы :</b>  |  |   |         |               |         |       |      |   |    |     |    |    |    |      |      |    |
| Крыши, кровли  |  |   |         |               |         |       |      |   |    |     |    |    |    |      |      |    |
| Деревянные конструкции   |  |   |         |               |         |       |      |   |    |     |    |    |    |      |      |    |
| Кровли   |  |   |         |               |         |       |      |   |    |     |    |    |    |      |      |    |
| Итого  |  |   |         |               |         |       |      |   |    |     |    |    |    |      |      |    |
| В том числе:   |  |   |         |               |         |       |      |   |    |     |    |    |    |      |      |    |
| Материалы  |  |   |         |               |         |       |      |   |    |     |    |    |    |      |      |    |
| Машины и механизмы   |  |   |         |               |         |       |      |   |    |     |    |    |    |      |      |    |
| ФОТ  |  |   |         |               |         |       |      |   |    |     |    |    |    |      |      |    |
| Накладные расходы  |  |   |         |               |         |       |      |   |    |     |    |    |    |      |      |    |
| Сметная прибыль  |  |   |         |               |         |       |      |   |    |     |    |    |    |      |      |    |
| <b>Итого по разделу 1 Дополнительные работы</b>  |  |   |         |               |         |       |      |   |    |     |    |    |    |      |      |    |
| <b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>   |  |   |         |               |         |       |      |   |    |     |    |    |    |      |      |    |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах   |  |   |         |               |         |       |      |   |    |     |    |    |    |      |      |    |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-3, 5))   |  |   |         |               |         |       |      |   |    |     |    |    |    |      |      |    |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах   |  |   |         |               |         |       |      |   |    |     |    |    |    |      |      |    |
| Накладные расходы  |  |   |         |               |         |       |      |   |    |     |    |    |    |      |      |    |
| Сметная прибыль  |  |   |         |               |         |       |      |   |    |     |    |    |    |      |      |    |
| <b>Итого по смете:</b>   |  |   |         |               |         |       |      |   |    |     |    |    |    |      |      |    |
| Крыши, кровли  |  |   |         |               |         |       |      |   |    |     |    |    |    |      |      |    |
| Деревянные конструкции   |  |   |         |               |         |       |      |   |    |     |    |    |    |      |      |    |
| Кровли   |  |   |         |               |         |       |      |   |    |     |    |    |    |      |      |    |
| Итого  |  |   |         |               |         |       |      |   |    |     |    |    |    |      |      |    |
| В том числе:   |  |   |         |               |         |       |      |   |    |     |    |    |    |      |      |    |
| Материалы  |  |   |         |               |         |       |      |   |    |     |    |    |    |      |      |    |

ГРАНД-Смета 2019

| 1 | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-------|----|----|----|----|----|------|
|   | Машины и механизмы  |   |   |   |   |   |   |   |    | 604   |    |    |    |    |    |      |
|   | ФОТ   |   |   |   |   |   |   |   |    | 12831 |    |    |    |    |    |      |
|   | Накладные расходы   |   |   |   |   |   |   |   |    | 13728 |    |    |    |    |    |      |
|   | Сметная прибыль   |   |   |   |   |   |   |   |    | 7468  |    |    |    |    |    |      |
|   | Переход к 4 зоне строительства ПЗ*0,1                           |   |   |   |   |   |   |   |    | 2310  |    |    |    |    |    |      |
|   | <b>Итого</b>  |   |   |   |   |   |   |   |    | 46605 |    |    |    |    |    |      |
|   | Компенсация НДС при УСНО (МАТ+ЭМ-ЭПМ+НР*0,182+СИТ*0,15+зон)*0,2 |   |   |   |   |   |   |   |    | 3239  |    |    |    |    |    |      |
|   | <b>ВСЕГО по смете</b>   |   |   |   |   |   |   |   |    | 48844 |    |    |    |    |    | 67,3 |

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ПАО "АСЗ"

\_\_\_\_\_ А.В. Бекасов

**Акт**

на дополнительные работы по ремонту кровли АБК цеха № 17

| № пп                                   | Наименование   | Ед. изм.                     | Кол.   | Примечание |
|--|--|------------------------------|--------|------------|
| 1                                      | 2  | 3                            | 4      | 5          |
| <b>Раздел 1. Дополнительные работы</b> |  |                              |        |            |
| ремонт кровли                          |  |                              |        |            |
| 1                                      | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: металлические фартуки примыканий             | 100 м труб и покрытий        | 0,8    |            |
| 2                                      | Разборка элементов каркаса: из брусьев (брусек в штрабе для крепления фартука)                     | 1 м3 древесины в конструкции | 0,24   |            |
| 3                                      | Установка элементов каркаса: из брусьев (брусек в суц. штрабе для крепления фартука 50х50-95м)     | 1 м3 древесины в конструкции | 0,24   |            |
| 4                                      | Бруски деревянные 50*50 мм   | м                            | 95     |            |
| 5                                      | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в один слой (ТЕХНОЭЛАСТ поставка Заказчика) | 100 м2 кровли                | 2,2045 |            |
| 6                                      | Винты самонарезающие размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80  | т                            | 0,001  |            |
| Водосточная систем                     |  |                              |        |            |
| 7                                      | Смена: колен водосточных труб с автовышки  | 100 шт.                      | 0,16   |            |
| 8                                      | Смена: отливов (отметов) водосточных труб  | 100 шт.                      | 0,08   |            |

Составил: \_\_\_\_\_

Проверил: \_\_\_\_\_



